

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzek w części pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy
ADRES INWESTYCJI : ul. Wyścigowa 16 w Radomiu
INWESTOR : Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy
ADRES INWESTORA : ul. Wyścigowa 16 w Radomiu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Łobodziński
DATA OPRACOWANIA : 25.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	20.20+5.30+13.15+24.20+24.15	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
2	KNR 4-01	demontaż listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	9.3+14.80+26.30+25.93+25.60	m	101.930	
				RAZEM	101.930
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	20.20+5.30+13.15+24.20+24.15	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
4	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
d.1	0106-08	87*0.05	m ³	4.350	
				RAZEM	4.350
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-18	trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³	5.220	
		87*0.06		RAZEM	5.220
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-20	trukcji - za każdy nast. 1 km	m ³	20.880	
		5.22*4		RAZEM	20.880
7	kalkulacja	utylizacja styropianu	m ³		
d.1	własna	4.4	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
2 ROBOTY POSADZKOWE					
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowa z folii PE	m ²		
d.2	0607-01	87	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
9	KNR 2-02	Zbrojenie szlichty pręty 4 mm - siatka o oczkach 150*150	t		
d.2	0290-01	(87/2)*3/1000	t	0.131	
				RAZEM	0.131
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5cm poziome na	m ²		
d.2	0609-03	wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	87.000	
		87		RAZEM	87.000
11	KNR 2-02	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.50mm	m ²		
d.2	1106-01	20.20+5.30+13.15+24.20+24.15	m ²	87.000	
				RAZEM	87.000
3 WYKŁADZINY					
12	KNR-W 2-02	Gruntowanie posadzki	m ²		
d.3	1105-03	97.2	m ²	97.200	
				RAZEM	97.200
13	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.3	1112-05	PCW z wywinieciem na ściany 10 cm (wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m ²	97.200	
		zgrzewalna- homogeniczna o gr. minimum 2 mm, odcień beżowy w nawiązaniu		RAZEM	97.200
		do koloru w korytarzu)			
		87+(102*0.1)			
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3	1123-04	97.20	m ²	97.200	
				RAZEM	97.200